

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebiecie otworów,wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek, osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wimiana tablicy roz- dzielczej i licznikowej,montaż wyłączników typu "S",przygotownie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włączenie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwo- dów,protokoły 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-19 d.1 0929-03	Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV (PVC , pięciokomorowe,białe,sr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami) 5.35	m ² m ²	 5.350	
				RAZEM	5.350
4	KNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard , szt. , wszystkie szer. 0,80 m ,) 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami i sztyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard) 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0623-03analo- gia	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- dą opryskiwania ciągłego 80.96	m ² m ²	 80.960	
				RAZEM	80.960
8	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 80.96	m ² m ²	 80.960	
				RAZEM	80.960
9	KNR 4-01 d.1 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 30.12	m ² m ²	 30.120	
				RAZEM	30.120
10	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 30.12	m ² m ²	 30.120	
				RAZEM	30.120
11	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen- tową 30.12	m ² m ²	 30.120	
				RAZEM	30.120
12	KNR 2-02 d.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach 30.12	m ² m ²	 30.120	
				RAZEM	30.120
13	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian , mieszkanie + WC 80.96	m ² m ²	 80.960	
				RAZEM	80.960
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, mieszkanie + WC 31.12	m ² m ²	 31.120	
				RAZEM	31.120
15	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 30.12	m ² m ²	 30.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.120
16	KNR 4-01 d.1 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m ²		
		30.12	m ²	30.120	
				RAZEM	30.120
17	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścierności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		
		30.12	m ²	30.120	
				RAZEM	30.120
18	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		31.14	m	31.140	
				RAZEM	31.140
19	KNR 2-02 d.1 1304-07	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-2 o 2 narożnikach kwadratowych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.1 kalk. własna	Postawienie pieca kaflowego o objętości do 0,80 m ³ w pokoju z wykonaniem fundamentu pod piecem	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanej na wspornikach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 0-35 d.1 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 d.1 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość	msc.		
		3	m		3.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 d.1 0211-01	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociągową ,)	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod baterie , wodomierz)	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNR 0-35 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż przepierzeń w kuchni, demontaż - 5,8m2 muszli klozetowej szt.1, mebli wbudowanych lub przytwierdzonych do ścian szt.2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
36 d.1		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200