

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
1	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wimiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotownie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 85.60	m ² m ²	 85.600	
				RAZEM	85.600
4	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (całość) 85.60	m ² m ²	 85.600	
				RAZEM	85.600
5	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 37.50	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
6	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 37.50	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
7	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 37.50	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
8	KNR 2-02 d.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 37.50	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
9	kalk. własna d.1	Roboty zduńskie : 1. postawienie nowego pieca z kafli kwadratowych w pokoju o kubaturze 0,75 m3 z osprzętem - 1 szt., 2. zakup i postawienie kuchni węglowej przenośnej z piekarnikiem - 1 szt., (rury zapieczowe żeliwne osadzone na rozetach) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 85.60	m ² m ²	 85.600	
				RAZEM	85.600
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.50	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
12	KNR 4-01 d.1 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 24.0	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 4-01 d.1 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 0.60	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
14	KNR 4-01 d.1 1101-03 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-04	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2 w jednym budynku 0.60	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
16	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych (wraz z drobnymi uzupełnieniami ubytków i naprawami)	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		4.30	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
19	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m ²		
		37.50	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
21	KNR 4-01 d.1 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych (kuchnia)	m ²		
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m ²		
		37.50	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
23	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		
		37.50	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
24	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		31.50	m	31.500	
				RAZEM	31.500
25	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych (podział pokoju i kuchni)	m ²		
		21.50	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
26	KNR 4-02 d.1 0131-03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 d.1 0218-06	Wymiana zlewu (emaliowany jednokomorowy z syfonem, na wspornikach)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 d.1 0141-03	Wymiana termy elektrycznej z wylewką 5l.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1	KNR 0-35 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego nowych piecy oraz ich prawidłowego podłączenia do przewodów dymowych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1.0	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	KNR 4-03 1205-01 analogia	Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar 1.0	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1	KNR 4-03 1205-02 analogia	Badanie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej - następny pomiar 1.0	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 6.50	m ³ m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
36 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 6.50	m ³ m ³	6.500	
				RAZEM	6.500