

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-08 d.1 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.16	m ² m ²	 19.160	
				RAZEM	19.160
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 44.17	m ² m ²	 44.170	
				RAZEM	44.170
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.16	m ² m ²	 19.160	
				RAZEM	19.160
7	KNR AT-23 d.1 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności 19.16	m ² m ²	 19.160	
				RAZEM	19.160
8	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścierności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach) 19.16	m ² m ²	 19.160	
				RAZEM	19.160
9	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 17.74	m m	 17.740	
				RAZEM	17.740
10	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
11	kalk. własna d.1	Przebudowa trzonów kuchennych kafłowych w kuchni, nowe rury zapiecowe żeliwne , nowy piekarnik i drzwiczki) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociagową ,) 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod baterie , wodomierz) 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
17	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNR 0-35 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż nawiewnika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
22 d.1		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500