

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 4.13*3.52+3.70*5.68+1.47*3.72	m ² m ²		
				41.022	
				RAZEM	41.022
2	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie płyt podłogowych 41.022	m ² m ²		
				41.022	
				RAZEM	41.022
3	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Montaż płyt wiórowych 41.022	m ² m ²		
				41.022	
				RAZEM	41.022
4	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat 41.022	m ² m ²		
				41.022	
				RAZEM	41.022
5	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone (4.13+3.52)*2+(3.70+5.68)*2+(1.47+3.72)*2	m m		
				44.440	
				RAZEM	44.440
6	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 35.0	m ² m ²		
				35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 35.0	m ² m ²		
				35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna d.1	Montaż nawiewników 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 d.1 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 3.0	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 3.0	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 8 d.1 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm, z głowicą ceramiczną. 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 4 d.1 0122-05	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (1m ³ /h)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		53.14	m	53.140	
				RAZEM	53.140
21	KNR 4-03 d.1 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 4-03 d.1 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 5-14 d.1 0101-02	Montaż rozdzielnicy wnekowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 5- d.1 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 5- d.1 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy P312	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 450/750V	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
27	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 450/750V	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
28	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
29	KNR 5-08 d.1 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
30	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-03 d.1 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		6	pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-01 d.1 1003-02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi	m ³		
		0.55	m ³	0.550	
				RAZEM	0.550
35	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów dymowych i wentylacyjnych,	mieszk.		
		1	mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
39 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (2.1*1.0*2+1.60*2.50)*3.5	m ² m ²	28.700	
				RAZEM	28.700
40 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 44.44*2.70+41.022	m ² m ²	161.010	
				RAZEM	161.010
42 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
43 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywieżenie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
44 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500