

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Robory dekarskie Katowice ul. Morcinka 1					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
2	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m	m		
		13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
3	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 120 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kolnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą lub dachówkami płaskimi	m ²		
		13.20*0.25	m ²	3.300	
		11.80*0.50	m ²	5.900	
				RAZEM	9.200
6	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych	m ²		
		0.50*13.20	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
7	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		12.20*10.90	m ²	132.980	
				RAZEM	132.980
8	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		132.98	m ²	132.980	
				RAZEM	132.980
9	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m ²		
		0.50*13.20	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
10	KNR-W 4-01 0533-05	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 0.25 m z blachy ocynkowanej- koszt sciekowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		31.04*0.025	m ³	0.776	
				RAZEM	0.776
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	0.776	
		0.776			
				RAZEM	0.776

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 1
 Inspektor Nadzoru
 upr. bud. 588/94
Jolanta Siudyko