

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MORCINKA 1 REMONT ŚCIANY NAROŻNEJ					
1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		4	kol.	4 000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0421-01	Podstemplowanie zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250 cm ²	m		
		8	m	8 000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		8	m	8 000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - ŚRODEK	m ²		
		1.5*4.0+1.5*2.5	m ²	9.750	
				RAZEM	9.750
5	KNR 3 0601-01 analogia	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		1.5*4.0+1.5*2.5	m ²	9.750	
				RAZEM	9.750
6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		4.5*1.0	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
7	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		4.5*1.0	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
8	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		4.5*1.0*0.8	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.38*1.5*4.0	m ³	2.280	
		0.38*1.5*2.5	m ³	1.425	
		0.5*1.6*0.8	m ³	0.640	
				RAZEM	4.345
10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.38*1.5*4.0	m ³	2.280	
		0.38*1.5*2.5	m ³	1.425	
		0.5*1.6*0.8	m ³	0.640	
				RAZEM	4.345
11	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		4.5*1.0*0.8	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		4.5*2.5*0.15	m ³	1.688	
				RAZEM	1.688
13	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		4.5*2.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
14	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m	m ²		
		4*8	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
		10*2.5	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
16	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		[1+8+1]*4	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNR 3 0603-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
		1.8*4.0+1.5*2.5	m ²	10.950	
				RAZEM	10.950
18	KNR 3 0603-01 analogia	Tynki zewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
		1.8*4.0+1.5*2.5	m ²	10.950	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.950
19	KNR 4-01 0729-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m ² w 1 miejscu) 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 19-01 0337-05	Gzymsy z cegieł budowlanych - uzupełnienia 40 % 8*0.3*0.3*0.4	m ³ m ³	0.288	
				RAZEM	0.288
21	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami - gzyms 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 4-01 0421-05	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm ² 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 4,5,9,10,18,20,21)			
25	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 9.75*0.035*2+4.5*0.16+4.345	m ³ m ³	5.748	
				RAZEM	5.748
26	Klakulacja własna	Oplata za składowanie i utylizację gruzu 9.75*0.035*2+4.5*0.16+4.345	m ³ m ³	5.748	
				RAZEM	5.748

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 1
Inspektor Nadzoru
ul. Bud. 588/94
Jolanta Siudyka