

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT DACHU PRZY UL. ZADOLE 78

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu					
1					
d.1	KNR 4-01 0519-03 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² - z papy termozgrzewalnej 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 3 d.1 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn. na oczyszczonym i zaimpregnow. podłożu betonowym) 39.40	m ² m ²	39.400	
				RAZEM	39.400
3	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 11.40	mb ob- wodu mb ob- wodu	11.400	
				RAZEM	11.400
4	Kalk. włas- d.1 na	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wraz ze schodami strychowymi segmentowymi, składanymi, poszerzenie otworu poprzez wycięcie papy i deskowania. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 14.98	m ² m ²	14.980	
				RAZEM	14.980
6	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.55	m ³ m ³	0.550	
				RAZEM	0.550
7	KNR 4-01 d.1 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 2.70	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
8	KNR 0-22 d.1 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 2.32	mb ob- wodu mb ob- wodu	2.320	
				RAZEM	2.320
9	KNR 4-01 d.1 0533-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy poliwęglanej. 38.90*0.45	m ² m ²	17.505	
				RAZEM	17.505
10	Kalkulacja d.1 własna	Uszczelnienie pęknięć wokół rur wywiewnych za pomocą uszczelnacza dekarskiego, trwale elastycznego, bitumicznego z dodatkiem aluminium (długość spoiny 0.80 m) 0.80	m m	0.800	
				RAZEM	0.800
11	KNR 4-01 d.1 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów 9.70	m m	9.700	
				RAZEM	9.700
12	KNR 4-01 d.1 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 14.50	m m	14.500	
				RAZEM	14.500
14	KNR 4-01 d.1 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 14.50+9.70+1.20	m m	25.400	
				RAZEM	25.400
15	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska dot. drożności przewodów kominowych. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 3.5*4.0	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT DACHU PRZY UL. ZADOLE 78

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		14.50	m	14.500	
				RAZEM	14.500
18	KNR 4-01 d.1 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		14.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
19	Kalkulacja d.1 własna	Praca zwyżki przy tynkowaniu komina na ścianie szczytowej i malowaniu rynny i rury spustowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
21	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
22	kalkulacja d.1 własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500