

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 2 d.1 1504-03 Nr spec. tech. ST-1	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 20-30 m (2,07+1,57)*26,00	m ² m ²	 94,64	
				RAZEM	94,64
2	KNR 2-25 d.1 0417-01 ST-1	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa 3,50+2*6,00	m m	 15,50	
				RAZEM	15,50
3	KNR 2-25 d.1 0417-02 ST-1	Jw lecz rozebranie poz.2	m m	 15,50	
				RAZEM	15,50
4	KNR 2-25 d.1 Rozdz. 08 Zał. szcz. pkt 3.2 ST-1	Barierki ochronne jw - wartość materiałów z odzysku poz.2	m m	 15,50	
				RAZEM	15,50
5	KNR 2-02 d.1 0925-01 ST-1	Ostony okien folią polietylenową 8*1,20*1,50+1,00*2,00	m ² m ²	 16,40	
				RAZEM	16,40
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
6	KNR 4-04 d.2 0109-04 analogia ST-1	Reczne rozebranie komina z transportem gruzu zsysem do kontenera 3,14*1,60*1,60*27,50/4	m ³ m ³	 55,26	
				RAZEM	55,26
7	KNNR 2 d.2 War. specj. pkt 5.3 ST-1	Czas pracy rusztowania 432,5/(0,84*4)	m-g m-g	 128,72	
				RAZEM	128,72
3 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU					
8	Analiza d.3 ind. nr 170102/2 ST-1	Wywiezienie gruzu w kontenerze o poj. 5,5 m3 transportem własnym - samochodem na odl. do 15 km i utylizacja gruzu 55,26/5,5 = 10 kursów 10	kurs kurs	 10,00	
				RAZEM	10,00
4 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
9	KNNR 2 d.4 0101-07 ST-1	Przekrycie otworu w stropie nad kotłownią pł. żelbet. monolit. - deskowanie 1,60*1,60	m ² m ²	 2,56	
				RAZEM	2,56
10	KNNR 2 d.4 0104-01 ST-1	j.w. lecz zbrojenie prętami stalowymi okrągłymi ze stali A-II o śr. 12 mm 0,05	t t	 0,05	
				RAZEM	0,05
11	KNNR 2 d.4 0107-08 ST-1	J.w. lecz betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym poz.9*0,15	m ³ m ³	 0,38	
				RAZEM	0,38
12	KNR 4-01 d.4 0315-04 ST-1	Uzupełnienie gzymsu nad parterem 0,19*0,27*1,60	m ³ m ³	 0,08	
				RAZEM	0,08
13	KNR 2-02 d.4 0912-07 ST-1	J.w. lecz zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm 1,60	m m	 1,60	
				RAZEM	1,60
14	KNR 4-01 d.4 0315-04	Uzupełnienie gzymsu okapowego	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ST-1	(0,25*0,12+0,10*0,10)*1,60	m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
15 d.4	KNNR 2 0504-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich na gzymsach z bl. stal. ocynk.	m ²		
	ST-1	(0,50+0,30)*1,60	m ²	1,28	
				RAZEM	1,28
16 d.4	KNNR 2 0301-01	Domurowanie fragmentu muru granicznego z cegieł pełnych budowlanych	m ³		
	ST-1	1,60*0,70*2,50	m ³	2,80	
				RAZEM	2,80
17 d.4	KNR 2-02 0219-05	Czapka betonowa na murze granicznym	m ²		
	ST-1	1,60*0,80	m ²	1,28	
				RAZEM	1,28
18 d.4	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej na czapce muru granicznego	m ²		
	ST-1	1,60*0,80	m ²	1,28	
				RAZEM	1,28
19 d.4	KNR 2-02 0907-01	Uzupełnienie tynku na odsłoniętym fragmencie ściany po rozebranych kominie i na murze granicznym - tynki zewn. nakrapiane cementowe wyk.ręcznie	m ²		
	ST-1	1,60*24,00+1,60*2,00	m ²	41,60	
				RAZEM	41,60
20 d.4	KNR 2-02 0918-01	Zewnętrzne bonie międzyokienne i podokienne w tynku zwykłym	m		
	ST-1	7*1,60+6*1,50	m	20,20	
				RAZEM	20,20
21 d.4	KNNR 1 0112-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ha		
	ST-0	0,0865	ha	0,09	
				RAZEM	0,09