



WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wzmocnienie stropów znajdujących się w poziomie podłogi mieszkania nr 11 w budynku przy ul. Mariackiej 5 w Katowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przekazuje Wykonawcom treść zapytań z dnia 23.02.2018r. i udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

poz. 20; Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w materiałach nie zostały przyjęte blachy do wykonania konstrukcji podparć (zgodnie z rysunkiem w projekcie).

Odpowiedź:

W pozycji nr 20 należy dodać w nakładach materiałów blachy kątowe wykonane z kątownika 60x60x2,5 mm zgodnie z rysunkiem nr 4.

Pytanie nr 2:

poz. 21; Informujemy, iż nie ma płyt OSB o grubości 20 mm. Prosimy o informację jaką przyjąć grubość płyt OSB.

Odpowiedź:

Należy zastosować płytę OSB o grubości 22mm lub sklejkę o grubości 20 mm.

Pytanie nr 3:

Nie uwzględniono w przedmiarze malowania i szpachlowania sufitu z płyt GK od spodu projektowanego wzmocnienia oraz wykonania pasów tynków i malowania ścian w mieszkaniu poniżej.

Odpowiedź:

Wykonanie malowania i szpachlowania sufitu mieszkania poniżej nie jest wymagane. Mieszkanie to jest przeznaczone do remontu, który będzie wykonany w późniejszym terminie.

Pytanie nr 4:

Informujemy również, że nie zostało przyjęte wniesienie belek stalowych do pomieszczeń. Klatką schodową nie uda się ich przenieść ze względu na długość belek oraz ich ciężar, co zniszczyło by ściany klatki schodowej oraz jest to niezgodne z przepisami BHP.

Odpowiedź:

W pozycjach 16-19 przedmiaru robót jest uwzględniony sprzęt do transportu zgodnie z KNR 4-01. W związku z powyższym w pozycjach kosztorysu 16-19 należy uwzględnić sprzęt niezbędny do wniesienia belek wraz z czynnościami towarzyszącymi.



Komunalny Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach

Pytanie nr 5:

Nie zostało przyjęte wyniesienie gruzu z pomieszczenia. Brak rynien zsypowych lub ręcznego zniesienia gruzu klatką schodową. Jeżeli będzie zastosowana rynna zsypowa to musi zostać przyjęte zabezpieczenie elewacji, natomiast jeżeli zniesienie gruzu klatką schodową to zabezpieczenie całej klatki schodowej (tj. stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg) wraz z myciem klatki i remontem uszkodzeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 2 założeń ogólnych do KNR 4-01 pkt 2.8 wyjaśnia, że w robotach i czynnościach pomocniczych ujęte są m.in. zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy. W związku z powyższym w odpowiednich pozycjach kosztorysu należy uwzględnić wyniesienie gruzu z pomieszczenia wraz z czynnościami towarzyszącymi.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert wskazane w piśmie z dnia 27.02.2018 r. oraz Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500043029-N-2018 z dnia 27.02.2018 r. nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Dyrektora
KZGM w Katowicach
Ewelina Kotodziejczyk

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania.
- NZ – a/a

Sporządziła: Iwona Lichosik, tel. 32/416 31 67



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25
faks: 32 258 20 25
NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>
email: poczta@kzgm.katowice.pl
REGON 241031620