

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni drogi technologicznej w rejonie budynku przy ul. Gdańskiej 16 w Katowicach.					
1	45000000-7	ROBOTY DROGOWE			
1.1	45111000-8	Demontaże			
1	KNR 2-31	Rozebrawie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0814-03	70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²		
d.1.1	0803-03	130-poz.1*0,12	m ²	121,60	
	0803-04			RAZEM	121,60
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
d.1.1	0802-01	poz.2	m ²	121,60	
				RAZEM	121,60
1.2	45111200-0	Roboty ziemne			
4	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.1.2	0121-02	poz.5/10000	ha	0,0130	
				RAZEM	0,0130
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.2	0101-01	130	m ²	130,00	
	chodniki			RAZEM	130,00
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0108-11	(poz.8+poz.9)	m ³	46,34	
				RAZEM	46,34
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.2	0108-12	Krotność = 9	m ³	46,34	
		poz.6		RAZEM	46,34
8	Kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu betonowego, ziemi i podbudowy	m ³		
d.1.2		poz.1*0,25*0,12	m ³	2,10	
		poz.3*0,1	m ³	12,16	
		poz.5*0,2	m ³	26,00	
				RAZEM	40,26
9	Kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu asfaltowego	m ³		
d.1.2		poz.2*0,05	m ³	6,08	
				RAZEM	6,08
1.3	45233200-1	Podbudowy i nawierzchnie			
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.3	0402-04	(0,3*0,35-0,15*0,20)*(poz.11+poz.12)	m ³	5,25	
				RAZEM	5,25
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.3	0403-03	16,4+25+5,5+8,9+3,7	m	59,50	
				RAZEM	59,50
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.3	0403-03	2*2,5+3,5+2	m	10,50	
				RAZEM	10,50
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1.3	0403-07	3,7	m	3,70	
				RAZEM	3,70
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.3	0114-07	poz.15	m ²	119,50	
	0114-08			RAZEM	119,50
	chodnik				
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1.3	0310-05	130-(poz.11+poz.12)*0,15	m ²	119,50	
	0310-06			RAZEM	119,50
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1.3	1406-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.3	1406-03				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym	m ²		
d.1.3	0201-02	40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
19	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm	ha		
d.1.3	0213-01	poz.18/10000	ha	0,0040	
				RAZEM	0,0040
20	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy	ha		
d.1.3	0213-02	Krotność = 3	ha	0,0040	
		poz.19		RAZEM	0,0040
21	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.1.3	0401-01	poz.18	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00