

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przy ul. Nowy Świat 4					
1	kalk. własna	Rozbiórka budynku gospodarczego zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią rozbiórki ze szczególnym uwzględnieniem istniejących warunków lokalizacyjnych i granic nieruchomości, wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń. Plantowanie terenu po rozbiórce ułożenie humusu i posianie trawy. Wywóz i utylizacja odpadów porozbiórkowych. Wywóz zalegających rzeczy ruchomych. Wykonanie operatu geodezyjnego. Średnia kubatura budynku - 3,00*9,00*3,20+2,20*2,70*3,20-OK.105,41 m ³ . PONADTO NALEŻY DOKONAĆ WYWOZU WSZYSTKICH RZECZY RUCHOMYCH ZALEGAJĄCYCH WEWNĄTRZ OBIEKTU. Złom uzyskany w trakcie rozbiórki należy rozliczyć zgodnie z umową.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł cegły	msc.		
		52	msc.	52.000	
				RAZEM	52.000
3	KNR 4-01 0307-06 z.sz. 2.5. 9907-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - materiały z rozbiórki	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		9*2 3*1.60	m ² m ²	18.000 4.800	
				RAZEM	22.800
5	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		3+9	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : rozbiórka pomieszczenia gospodarczego wraz z wykonaniem naprawy ścin odgr-
dzających posesje sąsiednie i wyk. tynków
ADRES INWESTYCJI : Nowy Świt 4
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Siudyka Jolanta
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2019

Data zatwierdzenia