

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów i odwodnienia parkingu					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0307-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-02	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-01	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe folia w płynie poziome - wykonywane na zimno z emulsji pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0602-01 Analogia	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe folia w płynie poziome - wykonywane na zimno z emulsji (folia w płynie) druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0602-02 analogia	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kolor szary	m ²		
d.1	1204-06	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 100 do 150 mm; klasa obciążenia C250	m		
d.1	0102-03	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Uzupełnienie nową kostką 25% powierzchni	m ²		
d.1	0511-03	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków DEMONTAŻ 50% robocizny	m ²		
d.1	2006-01 analogia	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-01	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
13		Udrożnienie wentylacji w kuchni i wykonanie wentylacji typu Z w pokoju	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
d.1	0108-13	1.85	m ³	1.850	
	0108-16			RAZEM	1.850
15		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1		1.85	m ³	1.850	
				RAZEM	1.850