

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------|--|------|--------------|-------------|
| 1 | kalk. własna | Roboty rozbiórkowe i porządkowe : 1. Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu rozbiórki, 2. Mechaniczna i ręczna rozbiórka parterowych budynków użytkowych prefabrykaty żelbetowe, murowane) wraz z fundamentami i posadzkami - 1040,0 m3 (prefabrykaty)+323,0 m3 (murowany)+54,0 m3 (murowany)= 1417 m3. 3. Likwidacja zniszczonych ogrodzeń z desek drewnianych, z przęseł stalowych z siatką i siatki stalowej o wys. 1,30m - 67,0 mb. 4. Wyrównanie podłoża po rozbiórce ziemią - 430,0 m2. 5. Likwidacja powalonego drzewa - 2,0 m3. 6. Wywóz i utylizacja gruzu, złomu, drewna, papy, na wysypisku miejskim - 1417,0 m3. 1.0 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 2 | kalk. własna | Operat geodezyjny powykonawczy 1.0 | kpl | | |
| | | | kpl | 1.0 | |
| | | | | RAZEM | 1.0 |