

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNNR 3 0605-04 uwaga p.tab. analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe 147.53+25.08	m ²		
d.1			m ²	172.610	
				RAZEM	172.610
2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 68.66	m ²		
d.1			m ²	68.660	
				RAZEM	68.660
3	KNNR 3 0605-06 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 63.34+10.8	m ²		
d.1			m ²	74.140	
				RAZEM	74.140
4	KNR 4-01 1212-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 14.06	m ²		
d.1			m ²	14.060	
				RAZEM	14.060
5	kalk. własna	Oczyszczenie i lakierowanie pochwytyń drewnianych 14.06	m		
d.1			m	14.060	
				RAZEM	14.060
6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 172.61+74.14	m ²		
d.1			m ²	246.750	
				RAZEM	246.750
7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 12.0	m ²		
d.1			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie powierzchni ceramicznych.(schody, podesty) na czas prowadzenie prac, oczyszczenie powierzchni po zakończeniu robót, wymiana i uzupełnienie spoin (ok. 50% powierzchni podestów i schodów) i scalenie kolorystyczne z pozostałymi. 40.55	m ²		
d.1			m ²	40.550	
				RAZEM	40.550
9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.50+10.50	m		
d.1			m	13.000	
				RAZEM	13.000
10	kalk. własna	Regulacja okien drewnianych (4 szt.), zabezpieczenie i oczyszczenie grzejników c.o. oraz innych drobnych elementów np. skrzynki, tablice itp. 1.0	kpl		
d.1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich 5.50	m ²		
d.1			m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
12	kalk. własna	Renowacja stolarki drzwiowej (oczyszczenie, scalenie kolorystyczne , lakierowanie 3x lakierem bezbarwnym, oczyszczenie oszkleń) 1.77*3.56*2+1.55*2.13*5	m ²		
d.1			m ²	29.110	
				RAZEM	29.110
13	KNR 4-01 1210-05 z.sz.4.5.4. 9914-13 z.sz.4.5.4. 9914-17	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.10*2.10*3+2.10*2.30	m ²		
d.1			m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
14	KNNR 2 1209-05 analogia	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej. 1.20	m		
d.1			m	1.200	
				RAZEM	1.200
15	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 4.0	szt.		
d.1			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 2.50	m ²		
d.1			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
17	kalkulacja własna	Renowacja stolarki okiennej (oczyszczenie, malowanie lakierującą 2x) 1.0	kpl.		
d.1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
19 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc-14 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
20 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
2		OPRAWY OŚWIETLENIOWE			
21 d.2	KNR 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy LED 1600lm z mikrofalowym czujnikiem ruchu i modulem awaryjnym 1h 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
22 d.2	KNR 4-03 0602-04	Wymiana LED IP 44 z czujnikiem ruchu(bez lamp) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
3		OSPRZĘT			
24 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- łącznik 1-bieg podtynkowy 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
25 d.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
26 d.3	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
27 d.3	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 4	otw. otw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
30 d.3	KNR 4-03 0313-03	Wymiana drzwiczek do rozdzielnicy RN 3x12S 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż złączek WAGO 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
4		PRÓBY MONTAŻOWE			
32 d.4	KNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
33 d.4	KNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000