

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacja domofonowa</b>			
1 d.1	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2 d.1	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard rewersyjny wraz z szyldem. Napięcie znamionowe U: 11V, zapadka regulowana w zakresie 3mm umożliwiającą regulację luzu, masa 0,20 kg. 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4 d.1	KNR AL-01 0301-02	Montaż centrali domofonowej z możliwością obsługi 225 lokali z instalacją cyfrową, niebieskie podświetlenie, możliwość budowy złożonych systemów wejściowych i transformatora inspiro 230/12V 2 A. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5 d.1	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - lista lokatorska elektroniczna z wyświetlaczem ramka podtynkowa duża ze stali kwasoodpornej. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.1	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego - obsługa do 1536 kart lub breloków z wyświetlaczem LED do sterowania zwozrą lub elektrozaczepem, czytnik breloków, brelok zbliżeniowy. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.1	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.1	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.1	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy = unifon do 2 żyłowej instalacji domofonowej z magnetycznym odkładaniem słuchawki z 2 przyciskami funkcyjnymi całość w kolorze białym 11	szt szt	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
10 d.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11 d.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12 d.2	KNR 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13 d.2	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14 d.2	KNR 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych, przycisków dzwonekowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 11	szt. szt.	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>