

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja frontowa			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02				
	analogia				
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
2	KNR-W 4-01	3-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-01				
	0621-02				
		18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-02				
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		51.83	m ²	51.830	
				RAZEM	51.830
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		51.83	m ²	51.830	
				RAZEM	51.830
6	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²		
d.1	0602-01				
		51.83	m ²	51.830	
				RAZEM	51.830
7	KNR AT-08	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach porowatych	m ²		
d.1	0105-03				
		51.83	m ²	51.830	
				RAZEM	51.830
8	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02				
		92.50	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
9	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:1,2,3,4,5,6,7)			
	z.sz.5.15				
2		Podwórze			
10	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prz ec. szt.prz ec.	20.000	
d.2	1306-01				
		20.0			
				RAZEM	20.000
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej wyspy piwniczne	m ²		
d.2	0348-03				
	analogia				
		0.92*5	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
12	KNR 4-01	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem	m ²		
d.2	0603-02				
		8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
13	KNR 4-01	Izolacje pionowe murów z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m ²		
d.2	0603-08				
		8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
14	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
d.2	0105-03				
		2.80	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wypełnienia, dobór kostki do nawierzchni istniejącej jak na zdjęciach)	m ²		
d.2	0511-02				
	analogia				
		6.30	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
16	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami klinkierowymi o wym. 0, 55x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm (uzupełnienia na ścianach)	m ²		
d.2	202 2802-02				
	analogia				
		1.45	m ²	1.450	
				RAZEM	1.450
17	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej (przykrycie murka stanowiska na odpady)	m ²		
d.2	0506-02				
	analiza indywidualna				

Przedmiar budowlany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
3		Wywóz i utylizacja gruzu			
18 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
19 d.3	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600