

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
d.1	KNNR 3 0607-04 ana- logia	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni- farba silikatowa wg wzornika ATLAS 0318 14.89*8+4.96*2.0+6.0	m ² m ²	 135.040	 135.040
2	KNR 4-01 d.1 1212-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 24.75	m ² m ²	 24.750	 24.750
3	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 135.04+19.10	m ² m ²	 154.140	 154.140
4	kalk. własna d.1	Zabezpieczenie folią drzwi i okien na czas wykonywania prac, mycie po zakończeniu robót 11.0	szt szt	 11.000	 11.000
5	kalk. własna d.1	Montaż obróbki blacharskiej w dolnym fragmencie oculusa z zegarem- blacha powlekana gięta po łuku. 0.50	m ² m ²	 0.500	 0.500
6	KNR 4-01 d.1 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich (1.56*0.58+1.06*0.58*2)*2	m ² m ²	 4.269	 4.269
7	kalkulacja d.1 własna	Naprawa powierzchni elewacji przy skrzynkach elektrycznych(wg zdjęcia) 2.0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
8	Kalkulacja d.1 własna	Założenie zaślepek plastikowych na parapety. 8.0	szt szt	 8.000	 8.000
9	kalk. własna d.1	Oczyszczenie daszka nad wejściem. 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
10	KNR 4-01 d.1 0730-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu) 3.50	m ² m ²	 3.500	 3.500
11	KNNR 2 d.1 1209-05 ana- logia	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej- płytki granitowe zgodne z cokołem przy schodach wejściowych do budynku 5.40	m m	 5.400	 5.400
12	KNR 4-01 d.1 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 9.0	szt. szt.	 9.000	 9.000
13	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 11.39	m m	 11.390	 11.390
14	KNR 4-01 d.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 11.17	m ² m ²	 11.170	 11.170
15	KNR 4-01 d.1 1212-01 z.sz. 2.2 9912-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - praca na wysokości 5-10 m 11.17	m ² m ²	 11.170	 11.170
16	Kalkulacja d.1 własna	Praca wyższy do robót na elewacji budynku 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
17	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.20*0.90	m ² m ²	 3.780	 3.780
18	KNR 4-01 d.1 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 2.50	m ² m ²	 2.500	 2.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalkulacja d.1 własna	Oczyszczenie tablic na elewacji oraz powierzchni granitowych wejścia 1.0	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	2.500 1.000
20	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż i ponowne osadzenie okładziny z kamienia wraz ze spoinowaniem 4.80	m ² m ²	RAZEM 4.800	4.800
21	kalk. własna d.1	Wypełnienie rys na elewacji akrylem do fasad 26.0	m m	RAZEM 26.000	26.000
22	kalk. własna d.1	Montaż daszka systemowego nad drzwiami od strony podwórka ze szkła hartowanego wzmocnionego folią zabezpieczającą o wym. 150x90 1.0	kpl kpl	1.000 RAZEM	1.000
23	kalk. własna d.1	Montaż listwy mosiężnej 1.1	m m	1.100 RAZEM	1.100
24	kalk. własna d.1	Wykonanie zabezpieczeń chodnika na czas prowadzenia robót elewacyjnych. 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500 RAZEM	0.500
26	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.50	m ³ m ³	0.500 RAZEM	0.500
27	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu 0.50	m ³ m ³	0.500 RAZEM	0.500
2		OPRAWY OŚWIETLENIOWE			
28	KNR 4-03 d.2 0606-01	Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy LED 1600lm z mikrofalowym czujnikiem ruchu 17	szt. szt.	17.000 RAZEM	17.000
29	KNR 4-03 d.2 0602-04	Wymiana LED IP 44 z czujnikiem ruchu(bez lamp) 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
30	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 8	szt. szt.	8.000 RAZEM	8.000
31	KNR 5-08 d.2 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² 8	szt. szt.	8.000 RAZEM	8.000
3		OSPRZĘT			
32	KNR 5-08 d.3 0302-10	Montaż na gotowym podłożu puszek 100x100mm 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
33	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- łącznik 1-bieg podtynkowy 6	szt. szt.	6.000 RAZEM	6.000
34	KNR 4-03 d.3 0313-03	Wymiana drzwiczek do złącz ZK3 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
35	KNR 4-03 d.3 0313-02	Wymiana drzwiczek ZK2 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
4		PRÓBY MONTAŻOWE			
36	KNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.000 RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		ŚMIETNIK I BRAMA			
38 d.5	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)- śmietnik 11.25+7.85	m ² m ²	 19.100	
				RAZEM	19.100
39 d.5	kalk. własna	Ułożenie, wraz z przygotowaniem powierzchni, elastycznych płytek elewacyjnych- imitacja kamienia lub cegły. 19.10	m m	 19.100	
				RAZEM	19.100
40 d.5	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.5	KNR 2-31 1206-04 analogia	Remont cząstkowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2.50	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
42 d.5	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzydeł bramy (5,40x1,76), transport do warsztatu celem wykonania malowania natryskowego 3x farbą chlorokauczkową, po uprzednim przygotowaniu powierzchni za pomocą czyszczenia strumieniowo ściernego do trzeciego stopnia czystości. 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.60	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
44 d.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.60	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
45 d.5	kalk. własna	Utylizacja gruzu 0.60	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600