




DETAL POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ DROGĄ
SKALA 1:10



PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ –
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ –
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25



- P1 Remont nawierzchni betonowej – wymiana na kostkę brukową betonową
- kostka betonowa typu Holland 6cm
 - podsypka piaskowo cementowa 3–5cm
 - podbudowa z tłucznia stabilizowana mechanicznie 15cm
 - warstwa odsączająca z piasku 10cm

Jednostka projektowa :		Experts Group Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 11/CD 18, 40-082 Katowice			
Inwestor :		Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice			
Temat opracowania :		"Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie i rewitalizację wybranych terenów zielonych położonych w dzielnicach Koszutka i Wełnowiec-Józefowiec Miasta Katowice wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego."			
Teren:		Obszar zlokalizowany przy ul. Kotlarza 19 w Katowicach			
Temat rysunku :		PRZEKRÓJ REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ			
Branża :	Osoba :	Nr uprawnień :	Podpis :	Data :	Nr rys. : D2
architekto- niczna:	mgr inż. Arch. Leszek Fliciński	55/10/SLOKK/II		marzec 2018	
konstrukcyjno- budowlana:	mgr inż. Dorota Setlak	SLK/2416/POOK/08		Skala :	
	mgr inż. Łukasz Joszko			1:25 1:10	