


Elewacja frontowa  
ul. Słowackiego 27




Elewacja frontowa  
róg  
ul. Słowackiego 27  
i ul. Opolskiej 2



Elewacja frontowa  
ul. Opolska 2

#### LEGENDA:

- WYBURZENIA/ ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANY NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY AKUSTYCZNY, NAWIENKI W OKNACH WYKONAĆ W KOLORZE MAKSYMALNIE ZBLIŻONYM DO KOLORU OKIEN, LOKALIZACJA NAWIEWNIKÓW DO UZGODNIENIA I POTWIERDZENIA NA BUDOWIE Z WYKONAWCĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC, MINIMALNA ILOŚĆ NAWIEWANEGO POWIETRZA: 390 M3/H NP, 13 SZTUK NAWIEWNIKÓW PO 30 M3/H
- TEREN ISTNIEJĄCY PRZY WEJŚCIU DO LOKALU
- TEREN PROJEKTOWANY PRZY WEJŚCIU DO LOKALU
- ODTWORZENIE I ODMALOWANIE BONI, FARBA KRZEMIANOWA W KOLORZE ISTNIEJĄCEGO MAŁOWANIA BONI T.J., RGB: 206,191,168 KOLOR DO WERYFIKACJI PODCZAS WYKONANIA.
- SUGEROWANE MIEJSCE OZNAKOWANIA/LOGOTYPU - UZGODNIC Z MIEJSKĄ SŁUŻBĄ KONSERWATORA ZABYTKÓW

		<b>Karol Bulanda</b> <b>BULANDA Architektura</b> SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE NIP: 7372076861, REGON: 364054175	
INWESTOR:		MIASTO KATOWICE UL. MLYNSKA 4 40 - 098 KATOWICE	
TEMAT:		PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU NA POTRZEBY KATOWICKIEGO CENTRUM SENIORA - KLUB "SENIOR +" O FUNKCJI KULTURALNO - SPOŁECZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: GAZU, WODNĄ, KANALIZACYJNĄ, ELEKTRYCZNĄ, OGRZEWANIA, WENTYLACJI, ZMIANA ELEWACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU CHODNIKA W STREFIE WEJŚCIOWEJ	
ADRES:		UL. OPOLSKA 2/ UL. SŁOWACKIEGO 27, 40 - 093 KATOWICE	
DZIAŁKI:		dz. nr 98, 75, 97, 113 OBREB 0001 ŚRÓDMIEŚCIE - ZAŁĘŻE	
FAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
TOM:		TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
CZĘŚĆ:		CZĘŚĆ 1: ARCHITEKTURA I INFORMACJA BIOZ	
TYTUŁ:		ELEWACJE FRONTOWE	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Karol Bulanda MP - 2282 nr uprawnień: MPOIA/027/2017	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Bernard Marszałek MP - 1164 nr uprawnień: MPOIA/001/2005	
OPRACOWAŁ:		inż. arch. Paulina Bulanda	
nr rys.: A.06		data: 03.2019	
		skala: 1:50	