



RZUT PODSTAWOWY Z ARANŻACJĄ



RZUT POSADZKI



RZUT SUFITU



LEGENDA:

- SCIANY ISTNIEJĄCE
- NOWOPROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH LUB Z BETONU KOMÓRKOWEGO O GR. 12 CM.
- PLYTKI GRESOWE 59.8 X 59.8 CM, KOLOR: JASNOSZARY
- SUFIT Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH, PODWÓJNE PŁYTOWANIE, MOCOWANY NA WIESZAKACH - UKŁAD KRZYŻOWY 2 POZIOMOWY, W POMIESZCZENIACH 0.LU5.6, 0.LU5.7, 0.LU5.8, 0.LU5.9 SUFIT PODWIESZANY BEZWIESZAKOWY GIPSOWO - KARTONOWY, PODWÓJNE PŁYTOWANIE, NA RUSZCIE JEDNOROZKOWYM 40X40 CM, PROFIL CW 75
- POCZĄTEK ROZMIERZANIA PŁYTEK
- MIEJSCA POŁĄCZEŃ PŁYTEK
- POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO
- ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY NAD PARTEREM
- ISTNIEJĄCY STROP WPS NAD PARTEREM
- Oprawa dosufitowa źródła LED 48W 4500lm IP40 Ra>80, 3000K dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, UGR>19w ramka aluminium, zasłania z filtrem PFC, regulacja strumienia świetlnego, głośnik sufitowy
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W CM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- COKOŁY Z PŁYTEK 10 CM

	Karol Bulanda BULANDA Architektci SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE NIP. 7372076061, REGON. 364054175		
INWESTOR:	MIASTO KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE		
TEMAT:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU NA POTRZEBY KATOWICKIEGO CENTRUM SENIORA - KLUB "SENIOR +" O FUNKCJI KULTURALNO - SPOŁECZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: GAZU, WODNĄ, KANALIZACYJNĄ, ELEKTRYCZNĄ, OGRZEWANIA, WENTYLACJI, ZMIANA ELEWACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU CHODNIKA W STREFIE WEJŚCIOWEJ		
ADRES:	UL. OPOLSKA 2/ UL. SŁOWACKIEGO 27, 40 - 093 KATOWICE		
DZIAŁKI:	dz. nr 98, 75, 97, 113 OBRĘB 0001 ŚRÓDMIEŚCIE - ZAŁĘŻE		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 1: ARCHITEKTURA I INFORMACJA BIOZ		
TYTUŁ:	SALA SPOTKAŃ RZUTY SZCZEGÓŁOWE		
PROJEKTANT: Specjalność: Architektoniczna	mgr inż. arch. Karol Bulanda MP - 2282 nr uprawnień: MPOIA/027/2017		nr rys.: A.10
SPRAWDZAJĄCY Specjalność: Architektoniczna	mgr inż. arch. Bernard Marszałek MP - 1164 nr uprawnień: MPOIA/001/2005		
OPRACOWAŁ:	inż. arch. Paulina Bulanda		
nr rys.: A.10	data: 03.2019	skala: 1:20	