

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłogi kuchni
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Stalmacha 20/3
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Grażyńskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edward Buława (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 16.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Stalmacha 20/3 - remont podłogi kuchni.					
R*1.2					
1	Remont podłogi kuchni - Stalmach 20/3				
1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0.60*1.90	szt. szt.	 1.140	
				RAZEM	1.140
1.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.00+0.50)*3.32-0.60*1.90	m ² m ²	 3.840	
				RAZEM	3.840
1.3	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (0.50+0.40)*3.32	m ² m ²	 2.988	
				RAZEM	2.988
1.4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 1.20*0.60	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
1.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikiem 0.60*1.82	m ² m ²	 1.092	
				RAZEM	1.092
1.6	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ² m ²	 12.758	
				RAZEM	12.758
1.7	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy 3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ² m ²	 12.758	
				RAZEM	12.758
1.8	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 4.10*6	m m	 24.600	
				RAZEM	24.600
1.9	KNR-W 4-01 0607-07 analogia	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy 18 cm /AGLOPORYT/ 3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ² m ²	 12.758	
				RAZEM	12.758
1.10	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m 12.76*0.14	m ³ m ³	 1.786	
				RAZEM	1.786
1.11	TZKNBK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia 12.76*0.14*6	m ³ m ³	 10.718	
				RAZEM	10.718
1.12	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej 3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ² m ²	 12.758	
				RAZEM	12.758
1.13	KNR-W 2-02 1121-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo 3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ² m ²	 12.758	
				RAZEM	12.758
1.14	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB3 3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ² m ²	 12.758	
				RAZEM	12.758
1.15	KNR 2-02 1118-01	Posadzki - przygotowanie podłoża 3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ² m ²	 12.758	
				RAZEM	12.758
1.16	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm 3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ² m ²	 12.758	
				RAZEM	12.758
1.17	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne, przeszklone, zamkami, klamkami, łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2, ościeżnice stalowe standard, o szer. 0,70 m) 0.70*2.05	m ² m ²	 1.435	
				RAZEM	1.435
1.18	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ²	12.758	
				RAZEM	12.758
1.19	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki. (3.46+4.10)*2-0.80-0.70	m		
			m	13.620	
				RAZEM	13.620
1.20	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.21	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach 3.71	m ²		
			m ²	3.710	
				RAZEM	3.710
1.22	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (3.46+4.10)*2*3.32 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	50.198	
			m ²	50.198	
		3.46*4.10-0.60*0.23-0.53*0.68-0.56*1.66	m ²	12.758	
		B (suma częściowa)	m ²	12.758	
				RAZEM	62.956
1.23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 3.19	m ³		
			m ³	3.190	
				RAZEM	3.190
1.24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 3.19	m ³		
			m ³	3.190	
				RAZEM	3.190
1.25	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.19	m ³	3.190	
				RAZEM	3.190
2		Instalacje sanitarne - Stalmacha 20/3			
2.1	KNR-W 4-02 0219-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	KNR-W 4-02 0315-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000