

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	66.79		m ²	66.790	
				RAZEM	66.790
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	21.89		m ²	21.890	
				RAZEM	21.890
5 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm	m		
	9		m	9.000	
				RAZEM	9.000
6 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy	m ²		
	20		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7 d.1	KNR 4-01 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m ²		
	20		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m ²		
	20		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		
	20		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10 d.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
	19.62		m	19.620	
				RAZEM	19.620
11 d.1	kalk. własna	Czyszczenie pomieszczenia WC i mycie grzejników, i innego drobne prace	kpl.		
	1.0		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
	1.0		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16 ana- logia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i drewnianych na odległość 15.0 km	m ³		
	1.8		m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
14 d.1	kalk własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
	0.6		m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
2		Roboty elektryczne			
15 d.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17 d.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar - pomiar -	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 8	prób. prób.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR-W 5-08 d.2 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacje sanitarne			
22	KNR-W 4-02 d.3 0128-01	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-02 d.3 0138-02	Remont baterii zlewozmywakowej, zmywakowej lub umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 4-02 d.3 0138-01	Remont baterii wannowej lub natryskowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4-02 d.3 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 d.3 0113-05	Wymiana wężyka w oplocie elastycznym - wc, bojler 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 4-02 d.3 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 1	msc. msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-02 d.3 0222-03 analogia	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 4 d.3 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 d.3 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm - zawór kulowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 d.3 0301-01 analogia	Przewinięcie odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm - gazowej 2	msc. msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 4-02 d.3 0302-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 2	msc. m msc.	2.000	1.000
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-15 d.3 0308-01 analogia	Trójniki gazowe o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.3 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.3	1212-29	1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-02	Czyszczenie głowic termostatycznych	szt.		
d.3	0509-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000