

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1	0702-06	(wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²	1.800	
		1.80		RAZEM	1.800
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²		
d.1	0702-04	(drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm ² , ościeżnice stalowe standard , szt. , wszystkie szer. 0,80 m ,)	m ²	1.600	
		1.6		RAZEM	1.600
3	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08		szt.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-06		m ²	17.300	
		17.3		RAZEM	17.300
5	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego do wys 1,0 m	m ²		
d.1	0623-03		m ²	10.000	
		10		RAZEM	10.000
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach + WC	m ²		
d.1	0713-01		m ²	94.540	
		94.54		RAZEM	94.540
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach + WC	m ²		
d.1	0713-02		m ²	34.780	
		34.78		RAZEM	34.780
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian + WC	m ²		
d.1	1204-02		m ²	94.540	
		94.54		RAZEM	94.540
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów + WC	m ²		
d.1	1204-01		m ²	34.780	
		34.78		RAZEM	34.780
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² pomieszczenie WC	m ²		
d.1	1209-10		m ²	2.000	
		2		RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy	m ²		
d.1	0818-05		m ²	34.780	
		34.78		RAZEM	34.780
12	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m ²		
d.1	0428-01		m ²	34.780	
	analogia	34.78		RAZEM	34.780
13	KNR 4-01	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m ²		
d.1	0820-03		m ²	34.780	
	analogia	34.78		RAZEM	34.780
14	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	1206-02	(wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²	34.780	
		34.78		RAZEM	34.780
15	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04		m	33.600	
		33.6		RAZEM	33.600
16	kalk. własna	Zerwanie kasetonów na suficie, mycie i regulacja okien, mycie grzejników	kpl.		
d.1			kpl.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0108-13	ceglanych i drewnianych na odległość 15.0 km			
	0108-16 analogia				
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
19	kalk własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1					
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
2		Instalacje sanitarne			
20	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0111-01	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.2	0116-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.2	0123-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm + WC	kpl.		
d.2	0140-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.2	0212-06	1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
d.2	0219-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02	Wymiana elementów - syfon z tworzywa	szt.		
d.2	0220-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.2	0121-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 8	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
d.2	0218-03	1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2	0333-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.2	0323-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01	Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-01	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.2	0325-01	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm - zawór kulowy	szt.		
d.2	0310-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm - zawór kulowy	szt.		
d.2	0310-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15	Filtr gazowy o śr. 20 mm	szt.		
d.2	0310-02 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-02 d.2 0315-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15 d.2 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- mierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty elektryczne			
38	KNR 4-03 d.3 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		53.14	m	53.140	
				RAZEM	53.140
39	KNR 4-03 d.3 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu- gości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-03 d.3 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 5-14 d.3 0101-02	Montaż rozdzielnicy wnękowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z za- mkniem patentowym.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- bieg. małowobarytowy S 301 B10-25A FAEL	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze- ciwporażeniowy 1 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy P312	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 5-08 d.3 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 450/750V	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
45	KNR 5-08 d.3 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 450/750V	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
46	KNR 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł- ków plastikowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
48	KNR 5-08 d.3 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
49	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni- kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
51	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 4-03 d.3 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar · pomiar ·	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
53	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegół lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny- mi	m		
		53.14	m	53.140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53.140
54	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu kuchenka elektr. 4 palnikowa	szt.		
d.3	0402-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000