

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakrywy żelbetowej na murze oporowym
ADRES INWESTYCJI : ul. Astrów, ul. Narcyzów w Katowicach
INWESTOR : KZGM w Katowicach
ADRES INWESTORA : Ul. Grażyńskiego 5.40-126 Katowice

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
wykończenie muru oporowego ul. Astrów						
1		odcinek nr 1,6,7				
d.1	KNR-W 2-02 0220-05 analogia	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 12 cm analogia - czapa na murze oporowym	m ²	34.173		
d.1	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg	51.260		
d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	48.095		
d.1	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²	48.095		
d.1	KNR 2-02 1505-12	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych	m ²	82.268		
d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami do zewnętrznych powierzchni z betonu (elastyczna- mostkująca pęknięcia, paro-przepuszczalna, odporna na UV).	m ²	82.268		
d.1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole- podniesienie(demontaż i ponowny montaż) siatki ogrodzeniowej - rozliczyć tylko robociznę i uszczelnienie stalowych słupków ogrodzeniowych na styku z cokołem uszczelnianiczem w kl. Sikaflex 11FC+	m	20.000		
Razem dział: odcinek nr 1,6,7						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: