

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------------|--|--|--|---|-------|
| Plac Wyzwolenia 19 | | | | | |
| 1 | KNR 0-19 0929-03 | Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne DREWNIANE(opis zgodnie z STWiORB) (,śr.współczynnik przenikania ciepłaszyby U= 1,0m2K ,, Rw większe od 30dB, 9Pozostałe warunki w STWiOR) dwuszybowa wypełniona argonem lub innym gazem szlachetnym , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne drewniane parapety,ZGODNIE Z PROJEKTEM Obiekt pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 6.71 | m ² m ² | 6.710 | |
| | | | | RAZEM | 6.710 |
| 2 | KNR 3 0702-06 | RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DREWNIANYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM. Obiekt pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 4.08 | m ² m ² | 4.080 | |
| | | | | RAZEM | 4.080 |
| 3 | kalk własna | Wymiana kasety domofonu wraz z podłączeniem 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR 4-01 0108-13 0108-16 ana- logia | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i drewnianych na odległość 15.0 km 1.4 | m ³ m ³ | 1.400 | |
| | | | | RAZEM | 1.400 |
| 5 | kalk własna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 1.4 | m ³ m ³ | 1.400 | |
| | | | | RAZEM | 1.400 |