

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA DRZWI			
1.1					
1.1.1		Obróćców Westerplatte 35			
1 d.1.1 .1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe do budynku, aluminiowe, wzmocnione, z klamkami, szyldami, z samozamykaczem) w załączeniu szkic i zdjęcie. Podział skrzydeł 90cmnz 30cm. Projekt drzwi przedstawić do akceptacji przed zamówieniem.DO WYSOKOŚCI 110CM WYPEŁNIENIE Z BLACHY 2.61	m ² m ²	 2.610	
				RAZEM	2.610
2 d.1.1 .1	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2.10*2+1.07 2.12*2+1.09	m m m	 5.270 5.330	
				RAZEM	10.600
3 d.1.1 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA 10.60	m ² m ²	 10.600	
				RAZEM	10.600
4 d.1.1 .1	kalk. własna	Przebudowa dojści Podniesienie kostki brukowej o ok. 10-15cm na obszarze 6m2 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1.1 .1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
6 d.1.1 .1		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
1.1.2		Wandy 22/1a			
7 d.1.1 .2	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe jak do budynku,drewniane opodwyższoneizolacyjności cieplnej,wzmocnione, z klamkami, szyldami,) 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
8 d.1.1 .2	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.1.1 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA 6.06	m ² m ²	 6.060	
				RAZEM	6.060
10 d.1.1 .2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.1 .2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
12 d.1.1 .2		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
1.1.3		LWOWSKA 5			
13 d.1.1 .3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, szyldami, ościeżnica drewniana, z naświetlem - szkło bezpieczne, z samozamykaczem. Należy odtworzyć drzwi istniejące) 1.36*3.16	m ² m ²	 4.298	
				RAZEM	4.298
14 d.1.1 .3	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm [1.36+3.16]*2+1.50	m m	 10.540	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²	RAZEM	10.540
d.1.1	1204-02	ścian - OŚCIEŻA			
.3		10.54	m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
16	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.1	0411-08				
.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1.1	0108-13	cegłanych na odległość do 15 km			
.3	0108-16	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.1					
.3		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000