

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKÓW W REJONIE EB-5 - JANKEGO 106, PIOTROWICKA 22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1		JANKEGO 106			
1 d.1.1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych , ramowo-płycinowych, dwuskrzydłowych- skrzydło 90-przeszkłone i 30 cm, (gr. min. 68 mm, wypełnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szybą zespoloną,bezpieczną P2 , trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobejca, próg metalowy, klucze dla lokatorów- 5 szt) z obróbką osadzenia. 1.20*2.0	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
2 d.1.1	kalk. włas- na	Naprawa uszkodzeń w klatce schodowej (tynki, malowanie) powstałych podczas wymiany drzwi wejściowych do mieszkania. 1.0	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3 d.1.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.80	m m	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
4 d.1.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.35	m ³ m ³	 0.350	 0.350
				RAZEM	0.350
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.35	m ³ m ³	 0.350	 0.350
				RAZEM	0.350
7 d.1.1	kalk. włas- na	Utylizacja 0.35	m ³ m ³	 0.350	 0.350
				RAZEM	0.350
2					
2.1		PIOTROWICKA 22			
8 d.2.1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych , ramowo-płycinowych wg. zdjęcia - (gr. min. 68 mm, wypełnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szybą zespoloną,bezpieczną P2 ,szczeliny zewnętrzne,podział szyby za pomocą szczelin na 6 kwater, trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobejca, próg metalowy, klucze dla lokatorów- 11 kompletów) z obróbką osadzenia. 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9 d.2.1	kalk. włas- na	Naprawa uszkodzeń w klatce schodowej (tynki, malowanie) powstałych podczas wymiany drzwi wejściowych do mieszkania. 1.0	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10 d.2.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.80	m m	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
11 d.2.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
12 d.2.1	kalk. włas- na	Naprawa podestu wejściowego (zastosowanie systemowych zapraw do reprofilacji ubytków betonu), 1.20*0.90	m ² m ²	 1.080	 1.080
				RAZEM	1.080
13 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.40	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
14 d.2.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.40	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
15 d.2.1	kalk. włas- na	Utylizacja 0.40	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
3					