

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : wymiana drzwi wejściowych do budynków
ADRES INWESTYCJI : rejon EB-1
INWESTOR : KZGM W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : ul. Grażyńskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JOLANTA SIUDYKA
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Józefowska 97 w Katowicach			
1.1					
1.1.1					
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, szyldami, ościeżnica drewniana, z naświetlem - szkło bezpieczne, z samozamykaczem. Należy odtworzyć drzwi istniejące)	m ²		
d.1.1	0702-06	1.36*3.16	m ²	4.298	
.1				RAZEM	4.298
2	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1.1	0708-02	[1.36+3.16]*2+1.50	m	10.540	
.1				RAZEM	10.540
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
d.1.1	1204-02	10.54	m ²	10.540	
.1				RAZEM	10.540
4	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.1	0411-08	1	szt.	1.000	
.1				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
d.1.1	0108-13	0.50	m ³	0.500	
.1	0108-16			RAZEM	0.500
6		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.1		0.50	m ³	0.500	
.1				RAZEM	0.500
1.1.2		tył budynku			
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych metalowych (tył budynku-wejściowe, wzmocnione, z klamkami, szyldami, z samozamykaczem, ościeżnica metalowa)	m ²		
d.1.1	0702-06	0.90*2.00	m ²	1.800	
.2				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1.1	0708-02	2*2+0.80	m	4.800	
.2				RAZEM	4.800
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
d.1.1	1204-02	4.80	m ²	4.800	
.2				RAZEM	4.800
10	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.1	0411-08	1	szt.	1.000	
.2				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
d.1.1	0108-13	0.50	m ³	0.500	
.2	0108-16			RAZEM	0.500
12		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.1		0.50	m ³	0.500	
.2				RAZEM	0.500
1.1.3		Józefowska 31a, 33a			
13	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe do budynku, aluminiowe, wzmocnione, z klamkami, szyldami, z samozamykaczem)	m ²		
d.1.1	0702-06	1.07*2.10	m ²	2.247	
.3		1.09*2.12	m ²	2.311	
				RAZEM	4.558
14	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1.1	0708-02	2.10*2+1.07	m	5.270	
.3		2.12*2+1.09	m	5.330	
				RAZEM	10.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1 .3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA 10.60	m ² m ²	 10.600	
				RAZEM	10.600
16 d.1.1 .3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1.1 .3	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.1 .3		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.4		Norwida 9			
19 d.1.1 .4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe do budynku, aluminiowe, wzmocnione, z klamkami, szyldami, z samozamykaczem) 1.00*2.53	m ² m ²	 2.530	
				RAZEM	2.530
20 d.1.1 .4	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2.53*2+1.00	m m	 6.060	
				RAZEM	6.060
21 d.1.1 .4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA 6.06	m ² m ²	 6.060	
				RAZEM	6.060
22 d.1.1 .4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.1 .4	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
24 d.1.1 .4		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
1.1.5		tył budynku			
25 d.1.1 .5	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych metalowych (tył budynku-wejściowe, wzmocnione, z klamkami, szyldami, ościeżnica metalowa z samozamykaczem) 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
26 d.1.1 .5	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 2*2+0.80	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
27 d.1.1 .5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA 4.80	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
28 d.1.1 .5	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.1 .5	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.1 .5		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500