

ZESTAWIENIE STALI			
PROFIL KĄTOWY 45x45 mm			
Liczba szt.	Długość [mm]	Masa 1 szt. [kg]	Masa kompletu [kg]
2	850	1,80	3,60
2	3094	6,56	13,12
2	2250	4,77	9,54
2	360	0,76	1,52
RAZEM :			27,78

ZESTAWIENIE STALI			
PROFIL ZAMKNIĘTY(SPAWANY Z PŁASKOWNIKÓW) 45x30 mm			
Liczba szt.	Długość [mm]	Masa 1 szt. [kg]	Masa kompletu [kg]
1	850	3,00	3,00
1	3134	11,07	11,07
1	2250	7,95	7,95
1	360	1,27	1,27
5	1970	6,96	34,8
RAZEM :			58,09

ZESTAWIENIE STALI			
PROFIL T 33x30 mm			
Liczba szt.	Długość [mm]	Masa 1 szt. [kg]	Masa kompletu [kg]
18	1970	2,92	52,56
2	810	1,20	2,40
8	790	1,17	9,36
6	737	1,09	6,54
2	320	0,48	0,96
RAZEM :			71,82


ZESTAWIENIE STALI			
PROFIL T 25x25 mm			
Liczba szt.	Długość [mm]	Masa 1 szt. [kg]	Masa kompletu [kg]
17	1864	2,20	37,40
6	232	0,27	1,62
4	230	0,27	1,08
6	225	0,27	1,62
16	224	2,64	42,24
18	217	0,26	4,68
18	207	0,24	4,32
12	199	0,23	2,76
6	115	0,14	0,84
2	280	0,33	0,66
2	273	0,32	0,64
6	263	0,31	1,86
2	260	0,31	0,62
4	248	0,29	1,16
2	209	0,25	0,50
16	305	0,36	5,76
16	530	0,62	9,92
16	295	0,35	5,60
2	143	0,17	0,34
RAZEM :			123,62

ZESTAWIENIE STALI			
PROFIL KĄTOWY 33x30 mm			
Liczba szt.	Długość [mm]	Masa 1 szt. [kg]	Masa kompletu [kg]
8	2570	3,81	30,48
RAZEM :			30,48

ZESTAWIENIE STALI			
PROFIL KĄTOWY 30x35 mm			
Liczba szt.	Długość [mm]	Masa 1 szt. [kg]	Masa kompletu [kg]
1	850	1,30	1,30
1	3200	4,90	4,90
1	2250	3,44	3,44
1	360	0,55	0,55
RAZEM :			10,19

UWAGI DO CAŁOŚCI ZESTAWIENIA:

- OKNO MONTOWANE NA PŁASKOWNIKU GR. 3 MM CO 40 CM NA KOTWIE CHEMICZNEJ M12
- PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY SPRAWDZAJĄC WYMIARY OGÓLNE.
- FIRMA WYKONUJĄCA STOLARKĘ MUSI ROZPATRYWAĆ ZESTAWIENIE ŁĄCZNIE Z OPRACOWANYMI DETALAMI PRZEDSTAWIAJĄCYMI SPOSÓB MONTAŻU.
- KIERUNKI OTWIERANIA OKIEN WG RYSUNKU A03.
- KOREKTY WYNIKAJĄCE Z TECHNOLOGII PRODUKCJI FIRMY WYKONUJĄCEJ OSZKLENIE WYKUSZU NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
- RAMY OSZKLENIA STAŁOWE.
- KOLOR WYKOŃCZENIA STALI BIAŁY (RAL 9010), MAŁOWANY PROSZKOWO.
- KOLOR SZKŁA WG RYSUNKU A-03. KOLORYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM OSZKLENIEM.

 ABI STUDIO

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone- żadna część tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach odzyskiwania ani przekazywania w sposób elektroniczny lub mechaniczny w postaci odbitki kserograficznej, nagrania czy w jakiegokolwiek innej formie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

ABI STUDIO

ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INNOWACJE

WWW.ABISTUDIO.PL

BIURO@ABISTUDIO.PL

TEL: +48 502 872 861

34.-300 ŻYWIĘC UL. WSPÓLNA 21

PROJEKT:

WYMIANA ZABUDOWY SZKLANEJ WYKUSZA W BUDYNKU PRZY UL. WITA STWOŚZA 1 W KATOWICACH

INWESTOR:

MIASTO KATOWICE- KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANOWEJ W KATOWICACH

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STALI

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Ryszard Swattek

SPRAWDZAŁ:

mgr inż. Piotr Bryda

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Łukasz Kruczyński

OPRACOWAŁ:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

NR PROJ.:

1619

DATA:

listopad 2016

STADIUM:

PT

SKALA:

-

NR RYS.:

A-05