
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej i ciepłej ścian fundamentowych i elewacji
ADRES INWESTYCJI : Br. Alberta 1, Katowice
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : Ul.Grażyńskiego 5.40-126 Katowice
BRANŻA : ogólnobudowlanna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Biskup
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Izolacje				
d.1	KNR 4-01 0349-04 VAT 23%	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	7.85		
d.1	VAT 23%	Złożenie gruzu w pryzmie	m ³	7.33		
d.1	KNR 4-01 0104-02 z.sz. 2.2. 9902-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	30.36		
d.1	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²	30.36		
d.1	KNR AT-17 0106-03 z.sz. 1.3.	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu	m ²	3.51		
d.1	ZKNR C-1 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m ²	m ²	25.76		
d.1	ZKNR C-1 0403-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m ²	m ²	25.76		
d.1	KNR 0-40 0204-07	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 50-55 cm	m	15.80		
d.1	KNR 4-01 0724-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	25.76		
d.1	ZKNR C-1 0301-13	Wykonanie wyoblen faset przy użyciu zaprawy mineralnej	m	11.20		
d.1	ZKNR C-1 0302-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie pionowe	m ²	25.76		
d.1	ZKNR C-1 0303-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą mineralno bitumiczną na powierzchni pionowej dwuwarstwowo	m ²	25.76		
d.1	ZKNR C-2 0307-01	Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi xps mocowanymi punktowo	m ²	16.80		
d.1	KNR 0-40 0108-01	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej z folii kubełkowej z listwą systemową.	m ²	25.76		
d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	30.36		
d.1	KNR-W 2-02 1803-03 VAT 23%	Ogrodzenie z blachy trapezowej wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	13.65		
d.1	KNR 4-01 0315-01 z.sz. 2.5. 9907-01 VAT 23%	Uzupełnienie słupków pod legary 1x1 ceg. - materiały z rozbiórki - słupki ogrodzeniowe	m ³	0.51		
d.1	KNR 2-02 0923-01 VAT 23%	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²	3.34		
d.1	KNR 2-02 1215-02 VAT 23%	Zmniejszenie stalowego przęsła ogrodzeniowego	szt.	1.00		
d.1	KNR 0-33 0109-04	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 16 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m ²	4.40		
d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji z nawiązaniem do istniejącej kolorystyki	m ²	4.40		
Razem dział: Izolacje						
2		Roboty naprawcze w lokalu nr 1				
d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi i wyposażenia- tekturna, folia Krotność = 3	m ²	80.00		
d.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	0.78		
d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0.78		
d.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	15.28		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	39.86		
27 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	99.72		
28 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	40.87		
29 d.2	KNR-W 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 10x10 cm w jednym rzędzie	m	4.55		
30 d.2	KNR 4-01 0702- 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m	7.93		
31 d.2	KNR 4-01 0705- 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	7.93		
32 d.2	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	7.93		
33 d.2	KNR 4-01 0108- 11 VAT 23%	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z opłatą za wysypisko	m ³	4.51		
34 d.2	KNR 4-01 0108- 12 VAT 23%	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	4.51		
Razem dział: Roboty naprawcze w lokalu nr 1						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: