

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana elementów budynków zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użytkowym przy ul. Granicznej 42 w Katowicach					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i transport			
1	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia ścian z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku	m ²		
d.1	0101-01	259.80	m ²	259.800	
				RAZEM	259.800
2	KNR 2-02	Rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.1	0613-06	poz.1	m ²	259.800	
				RAZEM	259.800
3	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	65.0	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
4		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych zawierających azbest	m ³		
d.1	kalk. własna	5.20	m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
5		Wywóz i utylizacja gruzu i wełny mineralnej	m ³		
d.1	kalk. własna	34.0	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
2	45321000-3	Roboty termoizolacyjne			
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0725-03	59.60	m ²	59.600	
				RAZEM	59.600
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	259.60	m ²	259.600	
				RAZEM	259.600
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.2	2611-02	259.60	m ²	259.600	
				RAZEM	259.600
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.2	2611-04	259.60	m ²	259.600	
				RAZEM	259.600
10	KNR 0-33	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m		
d.2	0122-01	47.80	m	47.800	
				RAZEM	47.800
11	KNR 0-33	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi gr. 12 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej - roboty wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0105-03	259.60	m ²	259.600	
				RAZEM	259.600
12	KNR 0-33	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - dodatkowa warstwa siatki na parterze	m ²		
d.2	0121-02	95.60	m ²	95.600	
				RAZEM	95.600
13	KNR 0-33	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian	szt.		
d.2	0123-01	1320.0	szt.	1320	
				RAZEM	1320
14	KNR 0-33	Montaż listwy narożnikowej	m		
d.2	0123-05	77.0	m	77.000	
				RAZEM	77.000
15	KNR 0-33	Malowanie elewacji farbą silikonową	m ²		
d.2	0128-01	259.60+19.20	m ²	278.800	
				RAZEM	278.800
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	9.60	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
3		Roboty instalacyjne wewnętrzne			
17	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m ²		
d.3	0209-03	0.15	m ²	0.150	
				RAZEM	0.150

Przedmiar budowlany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 d.3 0229-06	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - na ścianach budynku 3.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
19	KNR-W 2-15 d.3 0203-05 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 225 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
20	KNR 4-01 d.3 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.3 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.3 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	45262120-8	Rusztowanie			
23	KNR 2-02 d.4 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja 239.0	m ² m ²	 239.000	
				RAZEM	239.000
24	NNRNKB d.4 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.23	m ² m ²	 239.000	
				RAZEM	239.000
25	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,7,8,9,11,12,13,14,15)			

Przedmiar budowlany