

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont balkonu Józefowska 33/8					
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	3.40*1.45	m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	4.93	m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	[3.50*0.35]*2	m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - /izolacja/	m ²		
d.1	0519-06	4.93	m ²	4.930	
	analogia			RAZEM	4.930
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	4.93	m ²	4.930	
	analogia			RAZEM	4.930
6	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
d.1	0201-01	4.93	m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
7	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0106-02	4.93	m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
8	KNR BC-02	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową ASOC-RET-BS2 i cementową zaprawą naprawczą ASOCRET-RN - reprofilacja naro-ży	m		
d.1	0215-10	4.93	m	4.930	
				RAZEM	4.930
9	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm /warst-wa szczepna/	m ²		
d.1	0211-01	4.93	m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-01	2.45	m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
11	KNR AT-27	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
d.1	0202-01	4.93	m ²	4.930	
	analogia			RAZEM	4.930
12	KNR AT-27	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną/ przy okapie/	m		
d.1	0502-03	3.40+1.45	m	4.850	
				RAZEM	4.850
13	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.1	0217-06	4.85	m	4.850	
				RAZEM	4.850
14	KNR AT-42	Okladziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm na balkonach i tarasach	m ²		
d.1	0105-05	4.93	m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
15	KNR BC-02	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cemen-tową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS /spody i boki płyt/i	m ²		
d.1	0214-05	4.93	m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
16	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1	0303-01	6.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
17		rusztowanie	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
d.1	0108-12	každy następny 1 km			
		Krotność = 14			
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
20		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500