

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka pomieszczeń przy ul. Strażacka 1-3					
1	kalk. własna	Rozbiórka budynku gospodarczego zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią rozbiórki ze szczególnym uwzględnieniem istniejących warunków lokalizacyjnych i granic nieruchomości, wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń. Plantowanie terenu po rozbiórce ułożenie humusu i posianie trawy. Wywóz i utylizacja odpadów porozbiórkowych. Wywóz zalegających rzeczy ruchomych. Wykonanie operatu geodezyjnego. Średnia kubatura budynku - -OK.322,70 m ³ +172,94m ³ =505.64m ³ . PONADTO NALEŻY DOKONAĆ WYWOZU WSZYSTKICH RZECZY RUCHOMYCH ZALEGAJĄCYCH WEWNĄTRZ OBIEKTU. Złom uzyskany w trakcie rozbiórki należy rozliczyć zgodnie z umową.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł cegły	msc.		
		25	msc.	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01 0307-04	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-02 0901-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki wykonywane z rusztowań drabinowych (wiedeńskich).	m ²		
		3.00*6.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 5-03I 0101-02 analogia	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie słupów 20	m		
		43.24	m	43.240	
				RAZEM	43.240
6	KNR 2-01 0312-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu V-VI)	dół.		
		22	dół.	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR 2-02 1801-02 kalk. własna	Montaż podmurówki betonowej prefabrykowanej 245x25 oraz łączników betonowych prefabrykowanych 25cm m	m		
		43.24	m	43.240	
				RAZEM	43.240
8	KNR 2-02 1802-04 kalk. własna	montaż ogrodzenia systemowego wysokości 1,63 grubość drutu fi 4mm, kolor grafit ral 7016 m w ramach na słupkach stalowych z słupków 60x40mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach zalanych betonem b15	m		
		43.24	m	43.240	
				RAZEM	43.240