

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu nieruchomości  
ADRES INWESTYCJI : ul.Katowicka 45- 45a - Ordon 1-1a Zadanie nr 1  
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  
ADRES INWESTORA : 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Kępiński (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wiata śmietnikowa ul. Ordon 1-1a - ul.Katowicka 45-45a</b>			
1	KNR 5-031	Usunięcie krzewów miękkich	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-02				
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01	cięcia - posadzka			
	analogia				
		0.6*1.5	m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	podłogach			
	analogia	Krotność = 2			
		0.6*1.5	m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
4	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-02	darnią z przerzutem			
		11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 20 cm			
	0101-08				
		11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV			
		11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.1	0401-04	kat.III-IV			
		2.95+1.4+2.15+3.2+2.15+0.3+2.95	m	15.100	
				RAZEM	15.100
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04				
	analogia				
		15.1*0.15*0.15	m <sup>3</sup>	0.340	
				RAZEM	0.340
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-03	niem spoin piaskiem			
	analogia				
		5.9	m	5.900	
				RAZEM	5.900
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-01	niem spoin zaprawą cementową			
	analogia				
		15.1-5.9	m	9.200	
				RAZEM	9.200
11	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01	gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
		11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	niu 16 cm			
	0114-08				
		11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary o grubości 6 cm na pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	sypce cementowo-piaskowej gr ok 3cm			
	analogia				
		11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafit o grubości 6 cm na	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	podsypce cementowo-piaskowej gr ok 3cm			
	analogia				
		0.6	m <sup>2</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600
15	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01				
	analogia				
		0.6*1.5*0.1	m <sup>3</sup>	0.090	
				RAZEM	0.090
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	ległość 10 km			
	0108-12				
		11.32*0.2 +(0.3*0.3*15.1)	m <sup>3</sup>	3.623	
				RAZEM	3.623

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.16	m <sup>3</sup>	3.623	
				RAZEM	3.623
18 d.1	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m <sup>3</sup>		
		poz.4*0.15	m <sup>3</sup>	1.698	
				RAZEM	1.698
19 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
20 d.1		Zakup i montaż wiaty śmietnikowej zgonej lub równoważnej z projektem wraz z przygotowaniem fundamentów i elementów mocujących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000