

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu nieruchomości  
ADRES INWESTYCJI : ul.Katowicka 41-41a - 43-43a Zadanie 2  
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  
ADRES INWESTORA : 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Kępiński (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wiata śmietnikowa ul. Katowickiej 43a- ul. Katowicka 41a</b>			
1	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01	cięcia -murek			
	analogia	0.6*1.5	m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-02	15 cm			
	analogia	0.56*0.4*1.5	m <sup>3</sup>	0.336	
				RAZEM	0.336
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-02	darnią z przerzutem			
		8.1	m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 20 cm			
	0101-08	8.1	m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV			
		8.1	m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.1	0401-04	kat.III-IV			
		11.6	m	11.600	
				RAZEM	11.600
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04				
	analogia	11.6*0.15*0.15	m <sup>3</sup>	0.261	
				RAZEM	0.261
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-03	niem spoin piaskiem			
	analogia	4.4	m	4.400	
				RAZEM	4.400
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-01	niem spoin zaprawą cementową			
	analogia	11.6-4.4	m	7.200	
				RAZEM	7.200
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01	gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
		8.1	m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	niu 16 cm			
	0114-08	8.1	m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary o grubości 6 cm na pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	sypce cementowo-piaskowej gr ok 3cm			
	analogia	8.1-0.44	m <sup>2</sup>	7.660	
				RAZEM	7.660
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafit o grubości 6 cm na	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	podsypce cementowo-piaskowej gr ok 3cm			
	analogia	0.44	m <sup>2</sup>	0.440	
				RAZEM	0.440
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01				
	analogia	0.6*1.5*0.1	m <sup>3</sup>	0.090	
				RAZEM	0.090
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	ległość 10 km			
	0108-12	8.1*0.2 +(0.3*0.3*11.6)	m <sup>3</sup>	2.664	
				RAZEM	2.664

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.16	m <sup>3</sup>	2.664	
				RAZEM	2.664
18 d.1	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m <sup>3</sup>		
		poz.3*0.15	m <sup>3</sup>	1.215	
				RAZEM	1.215
19 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
20 d.1		Zakup i montaż wiaty śmietnikowej zgonej lub równoważnej z projektem wraz z przygotowaniem fundamentów i elementów mocujących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000