

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu nieruchomości
ADRES INWESTYCJI : ul.Katowicka 35-35a 33-33a Zadanie 3
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Kępiński (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wiata śmietnikowa ul Katowicka 35a- ul.Katowicka 33a			
1	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce	m ²		
d.1	0105-01	cięcia -murek			
	analogia	0.6*1.5	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad	m ³		
d.1	0212-02	15 cm			
	analogia	0.54*0.4*1.5	m ³	0.324	
				RAZEM	0.324
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z	m ²		
d.1	0125-02	darnią z przerzutem			
		10.4	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 20 cm			
	0101-08	10.4	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV			
		10.4	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.1	0401-04	kat.III-IV			
		14.7	m	14.700	
				RAZEM	14.700
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04				
	analogia	14.7*0.15*0.15	m ³	0.331	
				RAZEM	0.331
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-03	niem spoin piaskiem			
	analogia	3.75*2	m	7.500	
				RAZEM	7.500
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-01	niem spoin zaprawą cementową			
	analogia	14.7-7.2	m	7.500	
				RAZEM	7.500
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-	m ²		
d.1	0104-01	gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
		10.4	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 16 cm			
	0114-08	10.4	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary o grubości 6 cm na pod-	m ²		
d.1	0511-02	sypce cementowo-piaskowej gr ok 3cm			
	analogia	10.4-0.75	m ²	9.650	
				RAZEM	9.650
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafit o grubości 6 cm na	m ²		
d.1	0511-02	podsypce cementowo-piaskowej gr ok 3cm			
	analogia	0.75	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01				
	analogia	0.6*1.5*0.1	m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1	0108-11	ległość 10 km			
	0108-12	10.4*0.2 +(0.3*0.3*14.7)	m ³	3.403	
				RAZEM	3.403
16		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		poz.15			
			m ³	3.403	
				RAZEM	3.403

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II poz.3*0.15	m ³ m ³	 1.560	
				RAZEM	1.560
18 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
19 d.1		Zakup i montaż wiaty śmietnikowej zgonej lub równoważnej z projektem wraz z przygotowaniem fundamentów i elementów mocujących 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000