

OPIS POWIERZCHNI PODDASZA

NR	NAZWA POM.	WYS.	POW POM.
6,01	Klatka schodowa	2,22m	15,30m²
		SUMA	**15,30m²**
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			15,30m²
STRYCH			
5,01	Strych	-	73,53m²
5,02	Strych	-	19,05m²
5,03	Wnęka wyłazu	-	1,06m²
		SUMA:	**93,64m²**
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			**93,64m²**
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM:			**108,94m²**

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
- LEKKA ŚCIANA DZIAŁOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH DO LIKWIDACJI
- LEKKA DREWNIANA ŚCIANA DZIAŁOWA DO LIKWIDACJI
- OBUDOWA PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
- PRZEWÓD SPALINOWY
- PRZEWÓD WENTYLACYJNY
- WOLNY PRZEWÓD KOMINOWY
- PODŁĄCZENIA DO PRZEWODÓW KOMINOWYCH -NOWOPROJEKTOWANE
- TRZON KUCHENNY DO LIKWIDACJI
- TRZON KUCHENNY DO LIKWIDACJI
- PG1 PION GAZOWY
- PW1-PW2 PION WODOCIĄGOWY
- PK1-PK2 PION KANALIZACYJNY
- RS RURA SPUSTOWA
- (D) DRZWI DO WYMIANY LUB DO RENOWACJI WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ
- (O) OKNO DO WYMIANY LUB RENOWACJI WG ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ POSADZKI:	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
SPOCZNIKI WYKOŃCZONE DESKAMI PODŁOGOWYMI Z DREWNA DĘBOWEGO	11,43m²

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

GP ARCH PRACOWNIA
GRZEGORZ PAKUŁA
ul. 15-go Grudnia 23/6; 44-113 Gliwice
pracownia@gparch.pl; tel./fax. 032 300-34-78; 501-41-99-45

INWESTOR:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY PRZEWODÓW KOMINOWYCH, REKONSTRUKCJI KLATKI SCHODOWEJ, WYKONANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH, PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ I WYPROWADZENIA GŁÓWNEGO ZAWORU GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 6 W KATOWICACH.

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch. Grzegorz PAKUŁA; upr. proj. nr 14/03/SLOKK	
SPRAWDZIŁ.:	
mgr inż arch. Zbigniew MOZGWA; upr. proj. nr 961/92	
OPRACOWAŁA:	
inż. arch. Justyna KAPLON	

BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA:	NR RYS.
NAZWA RYSUNKU: RZUT PODDASZA	1:50	A06
	DATA: GRUDZIEŃ 2016r.	
	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	

COPYRIGHT © GRZEGORZ PAKUŁA 2013



A
- DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKŁADKOWA
- ŁATY
- KONTRŁATY
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
- PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA

B
- 2xPAPA
- DESKOWANIE
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
- PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA

D
- 2,5 PŁYTY OSB
- IZOLACJA AKUSTYCZNA - PODKŁADKA
- 18,0 ISTNIEJĄCE BELKI STROPOWE WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ, GR.18CM
- FOLIA IZOLACYJNA PE
- ISTNIEJĄCE DESKOWANIE
- ISTNIEJĄCY SUFIT

E
- POSADZKA - DESKI PODŁOGOWE
- STROP ODCINKOWY TYPU KLEINA
- TYNK CEM-WAP

F
- POSADZKA
- WYLEWKA BETONOWA
- STROP ODCINKOWY TYPU KLEINA
- IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ GR. 12CM

GP ARCH PRACOWNIA
GRZEGORZ PAKUŁA
ul. 15-go Grudnia 23/6; 44-113 Gliwice
pracownia@gparch.pl; tel./fax. 032 300-34-78; 501-41-99-45

INWESTOR:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY PRZEWODÓW KOMINOWYCH, REKONSTRUKCJI KLATKI SCHODOWEJ, WYKONANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH, PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ I WYPROWADZENIA GŁÓWNEGO ZAWORU GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 6 W KATOWICACH.

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch. Grzegorz PAKUŁA; upr. proj. nr 14/03/SLOKK	
SPRAWDZIŁ:	
mgr inż arch. Zbigniew MOZGWA; upr. proj. nr 961/92	
OPRACOWAŁA:	
inż. arch. Justyna KAPŁON	

BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA:	NR RYS.
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A	1:50	A10
	DATA: GRUDZIEŃ 2016r.	
	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

COPYRIGHT © GRZEGORZ PAKUŁA 2017