

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont balkonów ul. Le Ronda 74B w Katowicach.</b>					
<b>1</b>		<b>Remont balkonu 6 sztuk</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokołików	m		
d.1	0808-08	13.8	m	13.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.80</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	13.8	m <sup>2</sup>	13.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.80</b>
3	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokołikami	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	16.8	m <sup>2</sup>	16.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
4	KNR K-01	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-08	16.8	m <sup>2</sup>	16.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
5	KNR AT-27	Wykonanie warstwy sczepnej	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	16.8	m <sup>2</sup>	16.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
6	KNR AT-27	Wyrównanie podłoża poziomych o średniej grubości 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03	16.8	m <sup>2</sup>	16.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
7	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwodn z polimerowej masy uszczelniającej (ŻYWICA POLIMEROWA Z WARSTWĄ GRUNTUJĄCĄ) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-03	16.8	m <sup>2</sup>	16.80	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro + ukształtowanie spadku 5 - 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	16.8	m <sup>2</sup>	16.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - ukształtowanie spadku 5 - 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	Krotność = 3	m <sup>2</sup>	16.80	
		16.8		<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
10	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwodn z polimerowej masy uszczelniającej (ŻYWICA POLIMEROWA Z WARSTWĄ GRUNTUJĄCĄ) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-03	16.8	m <sup>2</sup>	16.80	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
11	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-04	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	16.80	
		16.8		<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
12	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokołikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	16.80	
		16.8		<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
13	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-03	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	16.80	
		16.8		<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
14	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm, mrozo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0206-03	odporne	m <sup>2</sup>	16.80	
	analogia	16.8		<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
15	KNR AT-23	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm, mrozo-	m		
d.1	0216-04	odporne	m	13.80	
		13.8		<b>RAZEM</b>	<b>13.80</b>
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-02	7.9	m <sup>2</sup>	7.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.90</b>
17	NNRNKB	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2608-05		m <sup>2</sup>	1.21	
	analogia	4.04*0.30		<b>RAZEM</b>	<b>1.21</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.7 <12.35*0.30>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.70	
				RAZEM	3.70
19 d.1	KNR 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji  3.7 <12.35*0.30>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.70	
				RAZEM	3.70
20 d.1	kalk. własna	Demontaż ocieplenia budynku w rejonie robót na długości 2,4m i do wysokości 0,5m wraz z jego odtworzeniem sz.t 6 z tynkiem i malowaniem 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.20	
				RAZEM	7.20
21 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (MALOWANIE DOBOROWE ELEWACJI WG. UZGODNIENIA Z INSPEKTOREM NADZORU) 4.04*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.21	
				RAZEM	1.21
22 d.1	KNR 4-01 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z tytanocynku 6.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.75	
				RAZEM	6.75
23 d.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 balustrada 29.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.70	
				RAZEM	29.70
24 d.1	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych  29.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.70	
				RAZEM	29.70
25 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  29.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.70	
				RAZEM	29.70
26 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana elementów drewnianych balustrady z drewna twardego 120xx24mm na elementy z kompozytu o łącznej długości 144,0m 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.1	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 18	szt. szt.	 18.00	
				RAZEM	18.00
28 d.1	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.00	
				RAZEM	60.00
29 d.1	KNR 4-01 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. Spody balkonów i i sufity w pomieszczeniach 39.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.60	
				RAZEM	39.60
30 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.60	
				RAZEM	39.60
31 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.00	
				RAZEM	32.00
32 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.00	
				RAZEM	36.00
33 d.1	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna spody balkonów 15.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.70	
				RAZEM	15.70
34 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km  2.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.10	
				RAZEM	2.10
35 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu  2.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.10	
				RAZEM	2.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.00	
				RAZEM	80.00
37 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32)			