

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont śmietnika w kwartale budynków pomiędzy ul. Jordana, ul. Poniatowskiego, ul. Skłodowskiej w Katowicach					
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 2-25 0201-04	Wiaty prefabrykowane z elementów stalowych i żelbetowych, pokryte płytami z blachy trapezowej - rozebranie	m ²		
		56	m ²	56.000	
				RAZEM	56
1.2	KNR 4-04 1107-0101	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t	t		
		Krotność = 20	t	1.100	
		1.1		RAZEM	1.1
2		Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodem samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20
2.2	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m ²		
		43.75	m ²	43.750	
				RAZEM	43.75
2.3	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m ²		
		43.75	m ²	43.750	
				RAZEM	43.75
2.4	KNR-W 2-02 0203-0101	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , beton układany ręcznie	m ³		
		0.72	m ³	0.720	
				RAZEM	0.72
2.5	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3 m, zagęszczenie ręczne, grunt kategorii I-III	m ³		
		19	m ³	19.000	
				RAZEM	19
3		Roboty montażowe			
3.1	KNR-W 2-05 0109-04	Hale i wiaty o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej bez suwnic z lekką obudową z blach fałdowanych bez ocieplenia na płatwiach i ryglach, wielonawowe, słupy w rozstawie 4,5 m, rozpiętość 9,0 m	t		
		0.86	t	0.860	
				RAZEM	0.86
3.2	KNR-W 2-05 1008-01	Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia, dach płaski o nachyleniu do 10%	m ²		
		58.11	m ²	58.110	
				RAZEM	58.11
4		Roboty wykończeniowe			
4.1	KNR 7-12 0201-0301	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje szkieletowe, farba olejna	m ²		
		58.11	m ²	58.110	
				RAZEM	58.11
4.2	KNR 7-12 0209-0301	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje szkieletowe, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	m ²		
		58.11	m ²	58.110	
				RAZEM	58.11
4.3	DC 19 0301- 02	Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym Ma-peWrap Primer 1, powierzchnia pionowa	m ²		
		94.38	m ²	94.380	
				RAZEM	94.38
4.4	KNR 19-01 0807-05	Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach płaskich, z zaprawy cementowej, tynk kategorii III	m ²		
		94.38	m ²	94.380	
				RAZEM	94.38
4.5	KNNRW 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni	m ²		
		16.78+2*10.30	m ²	37.380	
				RAZEM	37.380
4.6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej - ANALOGIA	mb		
		(2*6.5)+9.36	mb	22.360	
				RAZEM	22.360
4.7	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.50
4.8	KNR 2-02 1808-01	Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0 m), wysokość 2.4 m - ANALOGIA FURTKA TYPOWA 1050x1900 rama z rur o profilu kwadratowym 40x40mm z wypełnieniem siatką	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2

Remont śmietnika
w kwartale ulic: Jordana
Poniatowskiego, Skłodowskiej
w Katowicach

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.9	KNR 2-02 1804-04	Montaż z siatki oczko 3 mm - ANALOGIA	m		
		(2*5.08)+15.30+5.42	m	30.880	
				RAZEM	30.88